

2022 年二建查分交流群

进群一起估分&gt;&gt;

刷 1000 官网  
不如直接预约查分提醒>>

2022 二建真题估分

扫码看真题, 对答案&gt;&gt;



## 2022 贵州二级建造师《市政实务》真题及答案解析-233 网校

## 一、选择题

1、当填方类型为路基的路床顶面状下深度 800~1500mm 的城镇快速路主干路的路基填料强度 ( ) 的最小值为

- A.4%
- B.8%
- C.3%
- D.5%

【参考答案】A

【233 网校独家解析, 禁止转载】

填方类型	路床顶面以下深度 (mm)	最小强度 (%)	
		城镇快速路、主干路	其他等级道路
路床	0~300	8.0	6.0
	300~800	5.0	4.0
路基	800~1500	4.0	3.0
	> 1500	3.0	2.0

【考察考点】2K311022 城镇道路路基压实作业要求

2、以下属于柔性基层材料的是 ( )

- A.水泥稳定土
- B.级配碎石
- C.石灰稳定土
- D.石灰粉煤灰稳定砂砾



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【参考答案】B

【233 网校独家解析, 禁止转载】城镇道路基层, 石灰稳定土、水泥稳定土、石灰粉煤灰稳定砂砾属于半刚性基层, 级配碎石、级配砾石属于柔性基层。

【考察考点】2K311032 城镇道路基层施工技术

3、供热管道的固定支架多设置再 ( ) 和附件旁

- A.球阀
- B.补偿器
- C.法兰
- D.蝶阀

【参考答案】B

【233 网校独家解析, 禁止转载】

名称	作用	特点
固定支架	使管道在支承点处无任何方向位移, 保护弯头、三通支管不被过大的应力所破坏, 并均匀分配补偿器之间管道的伸缩量, 保证补偿器正常工作	承受作用力很大, 多设置在补偿器和附件旁

【考察考点】2K315023 供热管网附件及换热站设施安装要求

4、垃圾填埋场必须进行 ( ) 处理, 防止对地下水和地表水的污染

- A.加固
- B.防渗
- C.压密
- D.封闭

【参考答案】B

【233 网校独家解析, 禁止转载】有关规范规定: 垃圾填埋场必须进行防渗处理, 防止对地下水和地表水的污染, 同时还应防止地下水进入填埋区。

【考察考点】2K316012 生活垃圾填埋场填埋区防渗层施工技术

5、重力式混凝土墩台施工中, 墩台水平截面积为  $254 \text{ m}^2$ , 则分块数最多为 ( )

- A.5
- B.2
- C.3



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.4

【参考答案】C

【233 网校独家解析, 禁止转载】墩台混凝土分块浇筑时, 接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行, 邻层分块接缝应错开, 接缝宜做成企口形。分块数量, 墩台水平截面积在  $200 \text{ m}^2$  内不得超过 2 块; 在  $300 \text{ m}^2$  以内不得超过 3 块。每块面积不得小于  $50 \text{ m}^2$ 。

【考察考点】2K312023 承台、桥台、墩柱、盖梁施工技术

6、挡土墙承受的三种土压力最小的是 ()

A.静止土压力

B.被动土压力

C.一样大

D.主动土压力

【参考答案】D

【233 网校独家解析, 禁止转载】三种土压力中, 主动土压力最小; 静止土压力其次; 被动土压力最大, 位移也最大。

【考察考点】2K311015 不同形式挡土墙的结构特点

7、垃圾场设在城市所在地区的 () 向。

A.夏季主导风向下风向

B.春季主导风向下风向

C.夏季主导风向上风向

D.春季主导风向上风向

【参考答案】A

【233 网校独家解析, 禁止转载】生活垃圾填埋场应设在当地夏季主导风向的下风处。

【考察考点】2K316014 垃圾填埋与环境保护要求

8、拱形涵、盖板涵施工, 遇有地下水时, 应先将地下水降至基底以下 () 方可施工。

A.300mm

B.500mm

C.800mm

D.1000mm



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【参考答案】B

【233 网校独家解析, 禁止转载】拱形涵、盖板涵施工, 遇有地下水时, 应先将地下水降至基底以下 500mm 方可施工, 且降水应连续进行直至工程完成到地下水位 500mm 以上且具有抗浮及防渗漏能力方可停止降水。

9、路基填土应分层进行, 路基填土宽度每边应比设计宽度宽 ( ) mm。

A.500.0

B.300.0

C.250.0

D.1000.0

【参考答案】A

【233 网校独家解析, 禁止转载】填土应分层进行, 下层填土验收合格后, 方可进行上层填筑。路基填土宽度每侧应比设计规定宽 500mm。

【考察考点】2K311022 城镇道路路基压实作业要求

10 对于箱涵顶进流程中, 箱涵制作设备后的工作 ( )

A.既有线路加固

B.箱涵顶进

C.监控量测

E.箱涵试顶进

【参考答案】A

【233 网校独家解析, 禁止转载】现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既有线路加固→箱涵试顶进→吃土顶进→监控量测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复。

【考察考点】2K312042 箱涵顶进施工技术

11、人工挖孔桩最小直径为多少

A.1.0

B.0.9

C.1.2

D.0.8

【参考答案】D



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【233 网校独家解析, 禁止转载】人工挖孔桩的孔径 (不含孔壁) 不得小于 0.8m, 且不宜大于 2.5m; 挖孔深度不宜超过 25m。

【考察考点】2K312022 桩基础施工方法与设备选择

12、【题干缺】关于土围堰说法正确的是 ( )

- A.背水一侧 1 比 1.5
- B.坡顶面宽度 0.5 到 1m
- C.外边坡 1 比 1.1.3
- D.内边坡 1.3

【参考答案】

【233 网校独家解析, 禁止转载】土围堰堰顶宽度可为 1~2m。机械挖基时不宜小于 3m。堰外边坡迎水流一侧坡度宜为 1: 2~1: 3, 背水流一侧可在 1 : 2 之内。堰内边坡宜为 1 : 1 ~ 1 : 1.5。内坡脚与基坑边的距离不得小于 1m。

## 二、多选题

1、大断面涵洞包括哪些

- A.箱涵
- B.管涵
- C.盖板涵
- D.拱涵
- E.圆管涵

【参考答案】ACD

【233 网校独家解析, 禁止转载】大断面涵洞分为拱形涵、盖板涵、箱涵, 用作人行通道或车行道。

【考察考点】2K312040 管涵和箱涵施工

2、模板支架高空作业人员应配备的安全用品 ( )。

- A.防护服
- B.防滑鞋
- C.安全带



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.安全帽

E.防滑手套

【参考答案】BCD

【233 网校独家解析, 禁止转载】模板支架和拱架进行搭设与拆除作业时, 作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

【考察考点】2K320162 模板支架和拱架施工安全措施

3、施工顺序是:

A.先主体、后围护

B.先地下、后地上

C.先结构、后装饰

D.先土建、后设备

E.边准备、边施工

【参考答案】BD

【233 网校独家解析, 禁止转载】总体施工顺序按照先地下、后地上; 先结构、后围护; 先主体、后装修; 先土建、后专业的总施工顺序原则进行部署。

4、回填时应分层回填、分层碾压, 现场时震动压实机, 回填厚度为 250mm-350mm, 每层的压实遍数为()。

A.4-6 遍

B.2-3 遍

C.2-4 遍

D.3-4 遍

【参考答案】缺材料

5、要求公开招标的项目, 从发标人开始招投标至投标人投标截至时间最短不低于()。

A.20 天

B.30 天

C.15 天

D.10 天

【参考答案】A



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



【233 网校独家解析, 禁止转载】自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止之日, 最短不得少于 20 个日历天。

【考察考点】2K320011 招标投标管理

【案例】

安全检查内容 ( )

- A. 人员活动
- B. 实物状态
- C. 资源配置
- D. 职业健康管理行为
- E. 机械工况

【参考答案】ABCD

【233 网校独家解析, 禁止转载】安全检查应包括施工全过程中的资源配置、人员活动、实物状态、环境条件、职业健康管理行为等内容。

【考察考点】2K320143 施工项目全过程安全管理内容与方法

【案例】

下列控制基坑变形的说法中, 正确的有 ( )。

- A. 增加围护结构和支撑的刚度
- B. 增加围护结构的入土深度
- C. 加固基坑内被动区土体
- D. 增加每次开挖围护结构处的土体尺寸
- E. 缩短开挖、支撑时间

【参考答案】ABC

【233 网校独家解析, 禁止转载】控制基坑变形的的主要方法有:

- (1) 增加围护结构和支撑的刚度。
- (2) 增加围护结构的入土深度。
- (3) 加固基坑内被动土压区土体。加固方法有抽条加固、裙边加固及二者相结合的形式。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(4) 减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖后未及时支撑的暴露时间, 这一点在软土地地区施工时尤其有效。

(5) 通过调整围护结构或隔水帷幕深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。

【考察考点】2K313023 深基坑支护结构与变形控制

【案例】

为减少扬尘污染, 应采取 ( ) 措施。

- A. 场地硬化处理
- B. 洒水降尘
- C. 施工现场设置泥浆池和沉淀池
- D. 土堆覆盖
- E. 专人清扫社会交通线

【参考答案】ABE

【233 网校独家解析, 禁止转载】为减少扬尘, 施工场地的主要道路、料场、生活办公区域应按规定进行硬化处理; 裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化、绿化、洒水降尘措施。从事土方、渣土、砂石、灰浆和施工垃圾等散装流体物料运输的车辆应采取密闭或覆盖措施, 并按规定线路行驶; 现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施; 设专人清扫社会交通路线。

【考察考点】2K320062 环境保护管理要点



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



233网校  
www.233.com

2023年二级建造师

## 至尊班

13名大咖老师

直播+录播双授课

100人小班管理

班主任全程督学

## 大咖老师介绍



赵春晓

主讲: 施工管理



龙炎飞

主讲: 建筑工程



王竹梅

主讲: 工程法规



凌军平

主讲: 市政工程  
公路工程

江凌俊

主讲: 建筑工程



233网校老师

主讲: 工程法规



胡云

主讲: 机电工程



关宇

主讲: 施工管理



郭伟

主讲: 市政工程



郭伟

主讲: 矿业工程



郭伟

主讲: 机电工程



李俊宏

主讲: 水利水电



233网校老师

主讲: 水利水电

考证就上233网校

## 8大名师课程

## 基础阶段01

- 录播 零基础入门班 (分析入门知识) 约4H/科
- 直播 教材精讲班 (直播讲解教材) 约25H/科
- 录播 教材精讲班 (系统分析考点) 约25H/科
- 录播 习题班 (剖析经典考题) 约6H/科

## 强化阶段02

- 录播 高频考点班 (总结核心重点) 约6H/科
- 录播 真题解析班 (解读真题考点) 约10H/科
- 录播 案例专项班 (突破案例难题) 约10H/科

## 冲刺阶段03

- 录播 模考金题班 (2套金题预测考点) 约4H/科
- 直播 直播点睛班 (考前点题划重点) 约2H/科

## 18本精品资料

## 包邮到家

- 3本 2023官方正版教材
- 3本 通关宝典
- 3本 教材精讲班讲义
- 3本 思维导图
- 3本 历年真题
- 3本 《30天决胜》考前速记

## 4大班级保障

- 2个考期  
有效期至2024年6月30日
- 免费重学  
考试不过, 不限次免费重学直到通过考试, 重学享受每年新课
- 全科班级  
报名不成功, 退款保障
- 7天退换  
课程支持7天退换

## 13项尊享服务



## 入学阶段

入学电话回访, 100人微信小班, 定制学习方案



## 考前阶段

考前必背考点, 临考注意事项, 考前心理疏导



## 备考阶段

作业布置讲解, 全程监督学习, 考前一月模考测评



## 全程答疑

老师直播答疑, 课程和题库平台答疑, 预约助教专线答疑, 班主任和助教群答疑

## 8大题库模块

- 章节练习
- 每日一练
- 考前点题
- 易错题
- 历年真题
- 模拟试题
- 做题闯关
- 模考大赛

扫码免费听  
名师课程

考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握